



KEGRO Inmeet- & Afhangafspraken Richtlijnen

Wij bieden toegang

Rood = Renovatie

Groen = Nieuwbouw

Geel = Beide

KEGRO | DEUREN

Voor de goede orde wijzen wij u op de onderstaande richtlijnen. Deze leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van de logistiek en werkzaamheden die wij voor u gaan uitvoeren.

1. Wij dienen te beschikken over duidelijke en volledige informatie van de bouwlocatie, zoals plattegronden, kavelnummers en het bouwstroomschema.
2. Kegro Deuren houdt de draairichting van de deuren aan die door u verstrekt zijn op de plattegrond tekeningen.
3. Bij kozijnen met een tussenstijl mag na het inmeten de tussenstijl niet meer worden vervormd.
4. Voor kozijnen zonder vaste onderdorpel wordt in overleg, onder verantwoording van de aannemer, de juiste maatvoering vastgelegd.
5. Nadat een deur is ingemeten mogen er geen wijzigingen meer aangebracht worden in het ingemeten kozijn. Indien dit toch noodzakelijk is, dan zijn de kosten voor aanpassing voor rekening klant.
6. Na het inmeten is het niet meer mogelijk om de deurspecificaties te wijzigen.
7. Kozijnstijlen en dorpels behoren vrij te zijn van beschermingsmiddelen.
8. Kegro verricht geen boringen t.b.v. hang en sluitmiddelen in een hardstenen dorpel. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door de aannemer en/of klant.
9. De zogenaamde "dagproductie" en routing voor onze montageploeg stellen wij vooraf, in overleg met de uitvoerder/projectleider, met u vast. Staffelprijzen op basis van nacalculatie bij afwijking van de gemaakte afspraken.
10. Voor de montageploegen is het van groot belang dat de werkplek veilig en vrij toegankelijk is. Mocht dit niet het geval zijn op de dag van montage, dan worden eventueel gemaakte kosten voor verloren uren in rekening gebracht.
- 11.1 In het geval van meerdere verdiepingen is het uitgangspunt dat het verticaal transport deugdelijk is en te allen tijde door de aannemer aan Kegro ter beschikking wordt gesteld, vrij van kosten.
12. Bij galerijflats wordt er uitgegaan van een horizontale routing. Indien een verticale routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).
13. Bij portiekflats wordt er uitgegaan van montage per portiek. Indien een andere routing van toepassing is, dan zal dit een meerprijs tot gevolg hebben (afhankelijk van het aantal draaiende delen per woning).
14. Alle verdiepingen moeten goed bereikbaar zijn. De deuren lossen, over en door steigers is niet toegestaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan worden eventueel gemaakte kosten voor verloren uren in rekening gebracht.

11.2

Voorwaarden voor verticaal transport:

- Aannemer/Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de deuren/ramen naar de juiste verdieping vervoerd worden;
- Aannemer/Opdrachtgever plaatst de deuren/ramen op verticaal transportmiddel. Kegro Deuren draagt er zorg voor dat de deuren/ramen zo dicht als mogelijk gelost worden bij het verticaal transport;
- Aannemer/Opdrachtgever zorgt voor verticaal transport tot op de verdieping;
- Kegro Deuren loopt de deuren/ramen op de verdieping verder uit;
- Wanneer er geen verticaal transportmiddel aanwezig is zal Kegro Deuren de deuren/ramen lossen. Gemaakte kosten voor deze geplande uren door Kegro worden in rekening gebracht. Montage kan pas geschieden als de Aannemer/Opdrachtgever de deuren/ramen naar de juiste verdieping heeft getransporteerd.

Rood = Renovatie

Groen = Nieuwbouw

Geel = Beide

Rood = Renovatie

Groen = Nieuwbouw

Geel = Beide

KEGRO | DEUREN

print deze pagina

mail dit document

15. De aanwezigheid van elektra is van groot belang.
16. Voor het afhangen van dubbele deuren behoren de kozijnen voorzien te zijn van slijtstrips. Dit in verband met het monteren van de sluitplaat van het balkslot onder inbraakwerendheidsklasse 2.
17. Gelieve ervoor te zorgen dat er op de sluitkomhoogte geen kozijnankers en spijkers van spouwlaten aanwezig zijn.
18. De afhangwerkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd als het kozijn vrij is van obstakels, zoals; steigers, kabels, slangen, beschermmateriaal en cementresten.
19. Voor meer- en/of minderwerk vragen wij van u een schriftelijke bevestiging.
20. Kegro Deuren is alleen verantwoordelijk voor de strakke sponningmaten die op de orderbevestiging staan vermeld. Bij vervolgmetingen kan de pasmaat, dus ook de strakke sponningmaat wijzigingen. Het vooruit bestellen van het glas is voor uw eigen risico.
21. Let op: Het is mogelijk om in overleg 5" hardhouten stapeldorpel deuren in te laten meten met inachtneming van onderstaande restrictie:
- 7500N modellen kunnen ingemeten worden, maar blijkt uit de meting (kozijn niet haaks) dat de afname aan de deur > 8 mm bedraagt, dan dient Kegro de deur met 6" stijlen te produceren
 - Dit kan wellicht leiden tot visuele afwijkingen
 - De kosten die gepaard gaan met deze aanpassing (€20,- per deur) worden aan u doorbelast op basis van nacalculatie
22. Kegro Deuren is niet verantwoordelijk voor de juiste positionering van de frezing t.b.v. de sluitkommen in het kozijn. Mocht tijdens de meting door Kegro Deuren blijken dat deze niet op de juiste positie gefreesd zijn, dan kan Kegro Deuren tegen vergoeding nieuwe frezingen maken. Kegro Deuren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet opmerken van de onjuiste positionering van de sluitkommen. Eventuele vervolgschade is voor rekening klant.
23. Indien er nieuwe frezingen gemaakt worden, dan stukken we de hoofdkom uit en eventueel de bijzetkommen. Let op dit is niet schilderklaar.
24. Het wel of niet toepassen van letselveilig glas (NEN3569) is voor verantwoording van de aannemer/opdrachtgever. Indien er gefigureerd glas gevraagd wordt, dan dient u er rekening mee te houden dat zeker niet ieder type figuratieglas in een letselveilige uitvoering verkrijgbaar is.
25. U kunt tot uiterlijk 2 weken van te voren de deuren afroepen voor montage. Indien u binnen 48 uur voor montage de afspraak wijzigt, dan is het mogelijk dat wij u kosten hiervoor in rekening brengen. Tevens plannen we dan een nieuwe afspraak wanneer het ons past in de planning.

Mocht dit niet het geval zijn op de dag van montage, dan worden eventueel gemaakte kosten voor verloren uren in rekening gebracht.

Rood = Renovatie

Groen = Nieuwbouw

Geel = Beide



Rood = Renovatie

Groen = Nieuwbouw

Geel = Beide

print deze pagina

mail dit document

KEGRO | DEUREN

- 26.** Deuren van 67 mm dik of dikker worden door ons niet beglaasd geleverd. Deze zijn, in combinatie met het glas, te zwaar om af te hangen. Beglazing op de bouwplaats door u zelf te organiseren.
- 27.** Elektrische sluitplaten kunnen door Kegro Deuren geleverd en gemonteerd worden. De elektrische aansluiting hiervan wordt niet door Kegro Deuren verzorgd.
- 28.** Voorkom dat de deurkozijnen uit het lood en/of scheluw staan.
- 29.** De werkplek dient aangeheeld te zijn tot het peil. Opstappen dienen tot het minimum te worden beperkt.
- 30.** Indien onverhoopt de opstap te hoog is voor onze montageploegen mogen zij de deuren niet afdalen. Eventueel gemaakte kosten worden dan in rekening gebracht.
- 31.** Alleen een gesteld kozijn met onderdorpel, voor minimaal 2/3 deel ingemetseld kan ingemeten worden. Bovendien is het noodzakelijk dat de onderdorpel aangevuld is.
- 32.** In het geval van een renovatieproject worden bestaande kozijnen alleen gerepareerd ter plaatse van de hoofdsluitkom en eventuele bijzetsloten, tenzij anders vermeld in de offerte.
- 33.** In het geval van een renovatieproject worden de kozijnen ter plaatse van het uitstukwerk wit gegrond achtergelaten en dienen na afdalen van de deuren door derden te worden afgeschilderd.
- 34.** Indien de inmeters en/of monteurs, in het geval van een renovatie project, na twee bezoeken geen werkzaamheden hebben kunnen uitvoeren, dan wordt dit adres als afgewerkt beschouwd. Indien de deur gereed is wordt deze aan u geleverd.
- 35.** In het geval van een renovatieproject worden eventuele deurdrangers aangeboden onder voorbehoud van de montage mogelijkheid, dit is afhankelijk van het type deurdranger en het bestaande kozijn.
- 36.** In geval van renovatieprojecten is het mogelijk om een logo van de aannemer/opdrachtgever te laten plaatsen op onze aanschrijfbrieven, u dient hiervoor een logo in JPG-formaat aan te leveren aan ons.
- 37.** Extra werkzaamheden zoals het uitslijpen van kozijnspooningen, verwijderen Secustrips, opdikken bestaande kozijnen t.b.v. spoening 25 mm, etc. zijn van invloed op de te behalen dagproductie.
- 38.** Indien er ramen worden aangeboden dan is dit op basis van het gebruik van door de aannemer te plaatsen steigers.

Rood = Renovatie

Groen = Nieuwbouw

Geel = Beide



Wij bieden toegang

BEZOEKADRES

Industrieweg 25
6562 AP Groesbeek
+31 (0)24 399 95 55
info@kegro.nl
www.kegro.nl

SOCIAL MEDIA

 [KegroDeuren](#)
 [@KegroDeuren](#)
 [kegro-deuren](#)

KEGRO | **DEUREN**